



Lプラン配置図兼 1階平面図 1/100

建 築 概 要				住宅部分面積	
建 設 場 所	札幌市内	建 築 面 積	138.21㎡	100.20㎡	
用 途 地 域		1 階 床 面 積	133.74㎡		
構 造 規 模	木造 2階建て	2 階 床 面 積	72.04㎡	72.04㎡	
道 路 幅 員	m (北側道路)	建 築 物 全 体	205.78㎡	172.24㎡	
主 要 用 途	専用住宅	駐 車 場 部 分	27.33㎡		
敷 地 面 積	365.50㎡	延 べ 面 積	178.45㎡		
		建 蔽 率	37.81%		
		容 積 率	48.82%		




Lプラン 2階平面図 1/100




Lプラン屋根伏図 1/200

		工事名	図面名	縮尺	年 月 日	図番	承認	担当
			配置図兼 1階平面図・2階平面図 屋根伏図	1/100 1/200				



A	住宅屋根：長尺カラー鉄板 0.35mm	F	独立柱：キシラモン防腐剤塗装		
B	車庫屋根：長尺カラー鉄板 0.35mm				
C	庇：長尺カラー鉄板 0.35mm				
D	外壁1：窯業系サイディングt=15				
E	外壁2：カラマツ羽目板防腐剤塗布				


		工事名	図面名	縮尺	年 月 日	図番	承認	担当
			立面図	1/100				



階 段	
段 数	16
階段幅	786
蹴 上	178
踏 面	250
蹴 込	20

凡 例	
	床下点検口 600×600(1カ所)
	天井点検口 450×450(1カ所)
	とりはずし可能な間仕切壁
	断熱区画壁
	手摺下地 構造用合板t12 W=300
舗装 1 ~ インターロッキング t60 + 砂t30 + 切込砂利t120	
舗装 2 ~ 洗い出し砂利敷 t6	

工事名		図面名	縮尺	年 月 日	図番	承認	担当
		1 階平面詳細図	1/60				




2階床、1階小屋根伏図・凡例

記号	仕 様	規 格
	軒桁 105 × 105	針葉樹(えぞまつ等)甲種2級
	上記以外 105 × 105	〃
	2 階柱 105 × 105	〃
	通し柱 105 × 105	〃
	2 階柱 (集成材) 105 × 120	集成材 (E120 -F330)
	木梁 A ・ 105 × 330 × 3640 (3820)	針葉樹(えぞまつ等)甲種2級
	木梁 B ・ 105 × 300 × 4550 (3640)	集成材 (E120 -F330)
	木梁 C ・ 105 × 300 × 3640 (3820)	針葉樹(えぞまつ等)甲種2級
	木梁 D ・ 105 × 270 × 2730	〃
	木梁 E ・ 105 × 240 × 2730	〃
	根太 45 × 105@303	〃
	根太掛 45 × 90	〃
	母屋 105 × 105@910	〃
	タル木 45 × 60@455	〃
	小屋束 105 × 105	〃
	鼻、破風 30 × 240	〃
	火打梁 105 × 105	〃
	水平プレス 9	JIS規格品 M12 -4止め

2階床、1階小屋伏図 S:1/100

小屋伏図・凡例

記号	仕 様	規 格
	軒桁 105 × 105	針葉樹(えぞまつ等)甲種2級
	上記以外 105 × 105	〃
	木梁 A : 105 × 360 × 3640	集成材 (E120 -F330)
	木梁 B : 105 × 300 × 3640	針葉樹(えぞまつ等)甲種2級
	木梁 C : 105 × 270 × 2730	〃
	母屋 105 × 105@910	〃
	タル木 45 × 60@455	〃
	小屋束 105 × 105	〃
	鼻、破風 30 × 240	〃
	火打梁 105 × 105	〃



小屋伏図 S:1/100

		工事名	図面名	縮尺	年 月 日	図番	承認	担当
			2 階床伏図、 1 階小屋伏図 小屋伏図	1/100				